

Krycí list rozpočtu

Stavba Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo

Objekt Naviac práce

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 14. 7. 2023

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

IČO: 46 059 105

DIČ: 2023215040

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	33 821,67	1 602,96	35 424,63		
PSV	3 146,95	2 296,40	5 677,14	Komplet. činnosť	0,00
MONT	2 052,73	790,47	2 843,20	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			43 944,97	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		43 944,97
			DPH 20% z	43 944,97	8788,99
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		52 733,96

Odberateľ

Dodávateľ

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Maroš KOLÍČ

DIČ DPH: SK2023215040

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Dátum: 14. 7. 2023

Stavba Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo

Objekt Navyiac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	529,15	0,00	529,14	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	58,20	0,00	58,20	1,1800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	396,00	0,00	396,00	1,0700	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	2 275,65	8,70	2 284,35	25,0100	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	11 794,96	228,08	12 023,04	40,8100	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 987,98	1 366,18	16 354,17	36,6100	0,0000
PRESUNY HMŔ	3 779,73	0,00	3 779,73	0,0000	0,0000
Práce HSV	33 821,67	1 602,96	35 424,63	104,6800	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	317,04	794,65	1 111,69	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	181,18	29,98	211,16	0,2500	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	582,02	262,84	844,86	0,3300	0,0000
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	214,18	336,83	551,01	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	1 570,25	0,00	1 822,55	0,0300	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	256,77	872,10	1 128,87	0,0000	0,0000
Práce PSV	3 146,95	2 296,40	5 677,14	0,6200	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 502,73	790,47	2 293,20	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	550,00	0,00	550,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	2 052,73	790,47	2 843,20	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	39 021,35	4 689,83	43 944,97	105,3000	0,0000

Ing. Gabriel Kollár



DIC DPH: SK2023215040

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Dátum: 14. 7. 2023

Zákazka Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo

Objekt Naviac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	130101011	Výkop pátiiek ručne v homine triedy 1 a 4	m3	0,540	21,59	11,66	0,000	0,000	0,000
	131101101	Montážna jáma v homine triedy 1 a 4 do 100 m3	m3	4,500	55,21	248,45	0,000	0,000	0,000
	151101202	Zhotovenie paženia - montážna jama	kpl	1,000	150,00	150,00	0,001	0,001	0,000
	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 500 m	M3	25,600	4,65	119,04	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				529,14		0,000	0,000
2		ZÁKLADY							
	275313611	Betón základových pátiiek prostý trieda C16/20	m3	0,540	107,77	58,20	2,193	1,184	0,000
2		ZÁKLADY				58,20		1,18	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
	338171112	Osadenie a dodávka stĺpika plotového oceľového do 2 m so zabetónovaním	kus	12,000	33,00	396,00	0,089	1,065	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				396,00		1,07	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
	599432111	Vyplnenie škár s kamenivom	m3	13,500	54,12	730,62	0,104	1,398	0,000
	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hrúbky 6 cm pre chodcov nad 20 m2	m2	38,000	18,22	692,36	0,112	4,256	0,000
	592036014401	Dlažba Klasiko hrúbka 6 cm	M2	38,000	0,00	0,00	0,133	5,054	0,000
	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hrúbky 6 cm pre chodcov nad 20 m2, spätná montáž	m2	29,760	18,22	542,23	0,112	3,333	0,000
	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hrúbky do 100 mm vo vodorovnej ploche alebo so sklonom do 1:5	m2	67,760	4,50	304,92	0,162	10,972	0,000
	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu šírky do 3 m so sklonom do 1:5	m2	4,800	1,15	5,52	0,000	0,000	0,000
	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová 200 g/m2	m2	5,000	1,74	8,70	0,000	0,001	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY				2 284,35		25,01	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	622481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou	m2	1 108,090	6,09	6 748,27	0,002	2,172	0,000
	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	20,000	3,80	76,00	0,002	0,039	0,000
	631315711	Mazanina z betónu prostého triedy C25/30 hrúbky od 120 mm do 240 mm	m3	16,661	154,23	2 569,63	2,240	37,313	0,000
	631315811	Nanášanie mazaniny z betónu prostého hrúbky od 120 mm do 240 mm	m3	16,661	33,85	563,97	0,000	0,000	0,000
	61242168410	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	M2	50,000	18,77	938,50	0,014	0,704	0,000
	631319165	Prípratok k cene za prehladenie betónovej mazaniny z betónu triedy C8/10 oceľovým hladidlom hrúbky do 240 mm	m3	16,661	12,62	210,26	0,010	0,167	0,000
	632477203	Samonivelizačná podlahová hmota weber, nivelit na nasiakavý podklad vnútorné použitie hrúbky 5 mm	m2	31,710	8,74	277,15	0,008	0,251	0,000
	655141005	Betónová doska hrúbky 200 mm	m3	1,600	142,55	228,08	0,000	0,000	0,000
	655271112	Debnenie dosiek z dielcov - zhotovenie	m3	3,200	27,45	87,84	0,001	0,002	0,000
	655271113	Debnenie dosiek z dielcov - odstránenie	m3	3,200	6,47	20,70	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo / Naviac práce

612421421	Oprava vnútorných omietok stien vápenných hladkých po vybúranie otvorov	m2	6,000	5,88	35,28	0,017	0,104	0,000
622431151	Oprava vonkajších stien po vybúraní pre dvere, vr. ostenia po vybúranie otvorov	m2	6,000	44,56	267,36	0,010	0,059	0,000
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				12 023,04		40,81	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
971056037	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 82 mm do stien železobetónových	cm	150,000	3,09	463,50	0,000	0,002	0,000
971056048	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien železobetónových	cm	90,000	2,24	201,60	0,000	0,003	0,000
971036018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien murovaných tehlových	cm	240,000	1,55	372,00	0,000	0,007	0,000
971255011	Montáž revizných dveriek	kus	9,000	16,50	148,50	0,000	0,000	0,000
59217998100	Revizne dvierka 500x500 mm	KUS	2,000	58,25	116,50	0,000	0,000	0,000
59217998100	Revizne dvierka 300x300 mm	KUS	5,000	34,12	170,60	0,000	0,000	0,000
59217998100	Revizne dvierka 300x400 mm	KUS	2,000	38,74	77,48	0,000	0,000	0,000
962048115	Búranie konštrukcií nad 2 m2 z betónu železového	m3	16,500	524,88	8 660,52	0,000	0,000	0,000
918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého triedy C12/15	m3	8,100	95,95	777,20	2,201	17,829	0,000
113201111	Vytrhanie obrubníkov, vybúranie betónové zábrany	m	24,000	6,08	145,92	0,000	0,000	0,000
917762111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového ležateho s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého triedy C10/12,5	m	95,000	9,68	919,60	0,164	15,583	0,000
5921745100	Obrubník betónový	KUS	95,000	3,74	355,30	0,022	2,09	0,000
113106211	Rozobratie dlažby s veľkosťou plochy do 200 m2 z v kladených do lôžka z kameniva	m2	1,500	1,44	2,16	0,000	0,000	0,000
5922470010	Skrúž betónová	KUS	5,000	68,54	342,70	0,220	1,1	0,000
961052113	Prestup v základoch DN 150	kpl	2,000	90,11	180,22	0,000	0,000	0,000
767911130	Montáž oplozenia pletivom výšky do 2 m	m	22,000	12,80	281,60	0,000	0,000	0,000
313028011002	Štvorhranné pletivo pozinkované, veľkosť oka 50 mm, priemer drôtu 2,5 mm, výška 100, 125, 150,160, 180, 200 cm	M2	44,000	6,90	303,60	0,000	0,000	0,000
762963830	Demontáž oplozenia z drôtenej siete bez priečnikov s súpičkami	m	22,000	4,12	90,64	0,000	0,000	0,000
120901121	Búranie okapového chodníka	m	24,000	11,00	264,00	0,000	0,000	0,000
962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu vápenno-cementovú MVC	m3	0,600	26,34	15,80	0,000	0,000	0,000
713000038	Odstránenie tepelnej izolácie stien lepenej z polystyrénu hrúbky do 10 cm	m2	2,000	1,05	2,10	0,000	0,000	0,000
968062263	Vybúranie rámov okien jednoduchých s veľkosťou plochy do 3 m2, vr. parapetov	m2	2,160	4,07	8,79	0,000	0,000	0,000
968061121	Vyvesenie alebo zavesenie okenného krídla s veľkosťou plochy do 1,5 m2	kus	2,000	0,57	1,14	0,000	0,000	0,000
113106612	Rozobratie zámkovej dlažby nad 20 m2	m2	29,760	3,41	101,48	0,000	0,000	0,000
979071121	Očistenie vybúraných dlažbových kociek s pôvodným vyplnením škár ťaženým kamenivom	m2	29,760	1,33	39,58	0,000	0,000	0,000
974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v murive z tehál nepálených	m	40,000	4,25	170,00	0,000	0,000	0,000
974032872	Omietka vápennocementová, vyspravenie drážok	m	40,000	4,12	164,80	0,000	0,000	0,000
989281341	Vodorovné premiestnenie betónovej zmesi do vzdialenosti 50 m ručne fúrikom vrátane naloženia a vyklopenia	m3	19,040	23,81	453,34	0,000	0,000	0,000
989281349	Príplatok k cene za každých ďalších 10 m ručného vodorovného premiestnenia betónovej zmesi fúrikom	m3	4,200	3,14	13,19	0,000	0,000	0,000
97908111011	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	42,124	16,48	694,20	0,000	0,000	0,000
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,124	14,77	622,17	0,000	0,000	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	387,856	0,50	193,93	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				16 354,17		36,61	0,000
99	PRESUNY HMÔT							
998222012	Presun hmôt na spevnených plochách	t	77,460	3,49	270,34	0,000	0,000	0,000
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	99,024	35,44	3 509,39	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT				3 779,73		0,000	0,000

Rozpočet Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo / Naviac práce

							35 424,63		104,680	0,000
		Práce HSV								
		Práce PSV								
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713122120	Montáž tepelnej izolácie dvojvrstvovej podláh polystyrénom kladeným voľne ma sucho	m3	4,710	18,25	85,96	0,000	0,000	0,000		
625747052	ISOVER STYRODUR 3000 CS Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre podlahy, hrúbka 100 mm 1265 x 615 mm	m3	4,710	145,23	684,03	0,000	0,000	0,000		
71348231311	Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 5 mm, vnútorný priemer trubice do 28 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponka	m	50,000	2,35	117,50	0,000	0,002	0,000		
283170020701	Gumová objímka D 28	M	20,000	1,05	21,00	0,000	0,000	0,000		
283170020801	ARMACELL Izolácia Tubolit DG 28/ 5 3/4 PE obyčajná 0-102°C	M	50,000	0,85	42,50	0,000	0,000	0,000		
71348231211	Kombi šroby s hoždinkami 8/140	sub	1,000	50,00	50,00	0,000	0,000	0,000		
713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. riemet do 38	m	22,000	2,89	63,58	0,000	0,000	0,000		
2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Amacell-rozvodny vodz TUV+CIK	m	20,000	2,13	42,60	0,000	0,000	0,000		
2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Amacell-rozvodny vody cik,TV	m	2,000	2,26	4,52	0,000	0,000	0,000		
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch do výšky 12 m	%	1 000,991	0,0140	14,01	0,000	0,000	0,000		
713					1 111,69		0,000	0,000		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721171106	Potrubie kanalizačné HT rúr odpadových DN 40	m	2,500	16,04	40,10	0,001	0,003	0,000		
721171107	Potrubie kanalizačné HT rúr odpadových DN 50	m	2,500	17,23	43,08	0,002	0,004	0,000		
721211203	Montáž kanalizačných tvaroviek	kus	28,000	3,50	98,00	0,007	0,196	0,000		
2860002820	HT koleno D 50/ 87°	kus	10,000	0,95	9,50	0,000	0,004	0,000		
2860003130	HT koleno D 40/ 87°	kus	10,000	0,80	8,00	0,002	0,024	0,000		
2860002830	HT odbočka D 50/50	kus	2,000	1,95	3,90	0,001	0,001	0,000		
2860002840	HT odbočka D 50/40	kus	2,000	1,80	3,60	0,001	0,002	0,000		
2860002850	HT redukcia D 75/50	kus	2,000	1,24	2,48	0,002	0,004	0,000		
2860002860	HT redukcia D 50/32	kus	2,000	1,25	2,50	0,007	0,014	0,000		
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			211,16		0,25	0,000		
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
722171121	Potrubie vodovodné z rúr PeX D 16 x 2 mm spájaných lisovaním	m	20,000	17,52	350,40	0,004	0,07	0,000		
722171123	Potrubie vodovodné z rúr PeX D 20 x 2 mm spájaných lisovaním	m	2,000	20,24	40,48	0,004	0,008	0,000		
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	22,000	1,37	30,14	0,000	0,004	0,000		
722219101	Montáž vodovodnej armatúry	kus	46,000	3,50	161,00	0,005	0,246	0,000		
4848907740	Nástenka 3/4PEXx1/2	ks	4,000	3,20	12,80	0,000	0,000	0,000		
4848907730	Nástenka 1/2PEXx1/2	ks	4,000	2,89	11,56	0,000	0,000	0,000		
4848907330	Spojka pex D 16	ks	4,000	4,90	19,60	0,000	0,000	0,000		
4848907340	Spojka Pex D 20	ks	4,000	5,10	20,40	0,000	0,000	0,000		
4848907760	T - kus 20-16-20	ks	6,000	9,36	56,16	0,000	0,001	0,000		
4848907770	T - kus 20-20-20	ks	4,000	9,58	38,32	0,000	0,000	0,000		
4848907590	Koleno D 16	ks	10,000	5,25	52,50	0,000	0,001	0,000		
4848907600	Koleno D 20	ks	10,000	5,15	51,50	0,000	0,001	0,000		
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			844,86		0,33	0,000		
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
725219401	Montáž umývadla a drezu bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu na skrutky do muriva	kus	1,000	27,51	27,51	0,001	0,001	0,000		

Rozpočet Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo / Naviac práce

642058131901	Umývadlá a umývadla bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou	KUS	1,000	250,78	250,78	0,000	0,000	0,000
725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	kus	1,000	7,64	7,64	0,000	0,000	0,000
4050202170	Batéria umývadlová a drezová stojánková G 1/2	ks	1,000	14,79	14,79	0,002	0,002	0,000
725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	7,000	4,18	29,26	0,000	0,002	0,000
5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2 s vrškom T 13	kus	7,000	3,51	24,57	0,000	0,001	0,000
5516200053000	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový a bidetový DN 32	kus	3,000	41,25	123,75	0,000	0,000	0,000
725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32	kus	3,000	6,49	19,47	0,000	0,000	0,000
725119109	Montáž flexi odpadu	kus	1,000	6,55	6,55	0,002	0,002	0,000
286159270201	Koleno odpadu D 110 flexi	KUS	1,000	15,54	15,54	0,000	0,000	0,000
283013021501	Flexi hadica nerezová F 3/8" x F 3/8"	KUS	1,000	4,65	4,65	0,000	0,000	0,000
2830133000	Silikón pre montážne práce	kus	1,000	12,50	12,50	0,000	0,000	0,000
2830133500	Šrob pre zariadenie predmety, umývadlo a WC	kus	4,000	3,50	14,00	0,000	0,000	0,000
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				551,01		0,01	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
733167013	Potrubié z rúrok univerzálnych plastliníkových DN 25x3,7 mm v tyčiach	m	55,000	28,55	1 570,25	0,001	0,029	0,000
735151811	Demontáž vykurovacieho telesa panelového	kus	2,000	18,50	37,00	0,001	0,001	0,000
735154143	Spätná montáž vykurovacieho telesa panelového	kus	2,000	22,65	45,30	0,000	0,000	0,000
735154555	Premiestnenie vykurovacieho telesa vrátane potrebného materiálu	kus	2,000	85,00	170,00	0,000	0,000	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				1 822,55		0,03	0,000
763	DREVOSTAVBY							
763135055	Sadrokartónový kastlík s oceľovou konštrukciou z dosiek sadrokartónových 1 x RF 12,5	m2	0,000	58,29	0,00	0,010	0,000	0,000
763138331	Podhľad s oceľovou konštrukciou z dosiek sadrokartónových 1 x RF 12,5 upevnený na závesoch k železobetónovému stropu	m2	0,000	42,10	0,00	0,016	0,000	0,000
763	DREVOSTAVBY				0,00		0,000	0,000
776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
776220112	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	31,710	7,70	244,17	0,000	0,000	0,000
284140000901	Podlaha linoleum prírodné, marmoleum forbo, hr.4mm	m2	48,450	18,00	872,10	0,000	0,000	0,000
998776202	Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch do výšky od 6 m do 12 m	%	1 260,267	0,0100	12,60	0,000	0,000	0,000
776	PODLAHY POVLAKOVÉ				1 128,87		0,000	0,000
	Práce PSV				5 677,14		0,620	0,000
	Montážne práce							
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
M21	Podrzný materiál	sub	1,000	100,00	100,00	0,000	0,000	0,000
M21	Mimostavenisková doprava	sub	1,000	100,00	100,00	0,000	0,000	0,000
M21	Funkčné skúšky, uvedenie do prevádzky	sub	1,000	120,00	120,00	0,000	0,000	0,000
881075	N2XH-J 3x1,5mm2	m	15,000	0,88	13,20	0,000	0,000	0,000
3410880121	N2XH-J 3x1,5mm2	m	15,000	1,54	23,10	0,000	0,000	0,000
881076	N2XH-J 3x2,5mm2	m	10,000	0,88	8,80	0,000	0,000	0,000
3410880126	N2XH-J 3x2,5mm2	m	10,000	2,48	24,80	0,000	0,000	0,000
881103	N2XH-J 5x6mm2	m	10,000	1,13	11,30	0,000	0,000	0,000
3410880128	N2XH-J 5x6mm2	m	10,000	11,11	111,10	0,000	0,000	0,000
881105	N2XH-J 5x10mm2	m	10,000	1,25	12,50	0,000	0,000	0,000
3410880129	N2XH-J 5x10mm2	m	10,000	14,88	148,80	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo / Navyiac práce

511030	Solarix CAT5 FTP LSOH 4x2x0,5	m	342,000	0,88	300,96	0,000	0,000	0,000
3581000551	Solarix CAT5 FTP LSOH 4x2x0,5	m	342,000	0,86	294,12	0,000	0,000	0,000
M21	Bužírka zmršťovacia čierna 1,6-0,8 mm typ: ZS016	kus	4,000	34,50	138,00	0,000	0,000	0,000
2830105000	Bužírka zmršťovacia čierna 1,6-0,8 mm typ: ZS016	kus	4,000	45,60	182,40	0,000	0,000	0,000
21080014711	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 450/750 V uložený pevne	m	60,000	1,40	84,00	0,000	0,000	0,000
3410100263	Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 3x2,5 (CYKY-J)	m	60,000	1,60	96,00	0,000	0,000	0,000
21080016011	Kábel medený CYKY 5x4 mm2 450/750 V uložený pevne	m	38,000	1,40	53,20	0,000	0,000	0,000
3410100338	Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 5x4 U (CYKY-J)	m	38,000	4,44	168,72	0,000	0,000	0,000
210120310	Prúdový chránič, montáž	kus	1,000	18,55	18,55	0,000	0,000	0,000
3410103562	Prúd. chránič 40A/4P/N	kus	1,000	39,95	39,95	0,000	0,000	0,000
210120401	Istič modulový 1-pólový	kus	2,000	3,50	7,00	0,000	0,000	0,000
3410103350	Istič C16/1	kus	2,000	3,60	7,20	0,000	0,000	0,000
210120451	Istič modulový 3-pólový	kus	2,000	8,55	17,10	0,000	0,000	0,000
3410103354	Istič B20/3	kus	1,000	12,15	12,15	0,000	0,000	0,000
3410103355	Istič B16/3	kus	1,000	11,00	11,00	0,000	0,000	0,000
21080020611	Cin 1,5 mm/100g, bezolovnatý - montáž	kus	1,000	10,20	10,20	0,000	0,000	0,000
3410100862	Cin 1,5 mm/100g, bezolovnatý	kus	1,000	16,05	16,05	0,000	0,000	0,000
220512122	Montáž patch kábla FTP, Cat 5, 5E	kus	20,000	1,20	24,00	0,000	0,000	0,000
3410101050	Kábel FTP 5E interier	kus	20,000	0,75	15,00	0,000	0,000	0,000
3410101056	Rýchlospojka na káble	kus	20,000	0,20	4,00	0,000	0,000	0,000
M21	Zmena trasy kábla - vybúranie otvorov	sub	1,000	120,00	120,00	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				2 293,20	0,000	0,000	0,000
924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
M24	VZT potrubie (oblúky, kolená, spojky...) montážny materiál - uskočenie vetvy na chodbe kvôli otváraníu okien a uskočenie vetvy kvôli nosným betónovým prekladom a iným prerážkam	kpl	1,000	350,00	350,00	0,000	0,000	0,000
M24	Montážne práce	kpl	1,000	200,00	200,00	0,000	0,000	0,000
924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				550,00	0,000	0,000	0,000
	Montážne práce				2 843,20	0,000	0,000	0,000
	Celkom v EUR				43 944,97	105,300	0,000	0,000

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

stavby dozor

DIO DPH: SK2023210040

Ev. č. 11231

Ing. Gábor Krommer