

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v meste Sládkovičovo

Objekt: Chodník prepojenie medzi Devátovou a Mlynskou ulicou

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo

Spracoval:

Dátum: 04.06.2026

Miesto: Sládkovičovo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 214,73	14,413
1		Zemné práce				276,00	0,000
1	113157341.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	138,000	2,00	276,00	0,000
5		Komunikácie				1 940,28	14,413
2	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	138,000	0,68	93,84	0,098
3	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	138,000	13,38	1 846,44	14,315
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				960,69	0,000
4	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	138,000	0,40	55,20	0,000
5	979084214.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	15,180	31,25	474,38	0,000
6	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	15,180	28,40	431,11	0,000
99		Presun hmôt HSV				37,76	0,000
7	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	14,413	2,62	37,76	0,000
Celkom						3 214,73	14,413