VÝKAZ VÝMER

Stavba: Oprava miestnych komunikacií

Objekt: Oprava miestnej komunikácie na Sídlisku J. Dalloġa

ObjednávateĎ

ZhotoviteĎ

Miesto: Sládkoviļ ovo

Ļ.	Kód poloġky	Popis	MJ	Mnoġstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	HmotnosŠ	HmotnosŠ celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,000**		**163,778**
	1	**Zemné práce**				**0,000**		**1,687**
1	113154340	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh ġ. do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	264,870		0,000	0,00637	1,687
2	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapaġená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	44,328		0,000	0,00000	0,000
		221,64*0,2		44,328				
3	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosŠdo 2500 m	m3	44,328		0,000	0,00000	0,000
4	171201201	Uloġenie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	44,328		0,000	0,00000	0,000
	5	**Komunikácie**				**0,000**		**159,166**
5	564861111	Podklad zo ġtrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	44,328		0,000	0,41080	18,210
7	565141111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu ġ. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	486,510		0,000	0,15826	76,995
6	573191111	Náter infiltraļ ný katiónaktívnou emulziou v mnoġstve 1,00 kg/m2	m2	486,510		0,000	0,00101	0,491
		264,87+221,64		486,510				
8	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnoġstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	486,510		0,000	0,00080	0,389
9	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu ġ. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	486,510		0,000	0,12966	63,081

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Oprava miestnych komunikacií

Objekt: Oprava miestnej komunikácie na Sídlisku J. Dalloġa

ObjednávateĎ

ZhotoviteĎ

Miesto: Sládkoviļ ovo

Ļ.	Kód poloġky	Popis	MJ	Mnoġstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	HmotnosŠ	HmotnosŠ celkom
	8	**Rúrové vedenie**				**0,000**		**0,413**
10	899331111	Výġková úprava uliļ ného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýġením poklopu	ks	1,000		0,000	0,41328	0,413
	9	**Ostatné konġtrukcie a práce-búranie**				**0,000**		**2,511**
11	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĎky nad 100 do 150 mm	m	14,000		0,000	0,06389	0,894
		7,00*2		14,000				
12	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, ġupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	1,000		0,000	1,61679	1,617
13	979084214	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloġenia, ale so zloġením na vzdialenosŠdo 2 km	t	67,277		0,000	0,00000	0,000
14	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	67,277		0,000	0,00000	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**0,000**		**0,000**
15	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoĎvek dĎky objektu	t	163,778		0,000	0,00000	0,000
16	998225192	krytom asfaltovým nad vymedzenú najväļ ġiu dopravnú vzdialenosŠdo 2000 m	t	163,778		0,000	0,00000	0,000
		Celkom				**0,000**		**163,778**